

Ogłoszenie nr 500164173-N-2018 z dnia 13-07-2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Międzyłęśnej, Placu Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 568567-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej, Krajowy numer identyfikacyjny 020793982, ul. Młynarska 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 811 740, e-mail sekretariat@zwikbystrzyca.pl, faks 74 811 41 26.

Adres strony internetowej (url): www.zwikbystrzyca.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Międzyłęśnej, Placu Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

3/ZWiK/P/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia pn.: „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Międzyłęsnej, Placu Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej” jest przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka w ul. Kolejowa, Pl. Szpitalny i ul. Międzyłęśna. Teren objęty inwestycją leży w miejscowości Bystrzyca Kłodzka w obrębach geodezyjnych Centrum, Stara Bystrzyca, Niedźwiedna i Zacisze. Obejmuje działki prywatne, działki gminne, ciągi komunikacyjne /drogi w zarządzie Gminy i Skarbu Państwa – Starostwa Powiatowego/, terenu PKP S.A., cieków wodnych rzeka Nysa Kłodzka i potok Bystrzyca Kłodzka. Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną i ciśnieniową, która odbierać będzie ścieki bytowo gospodarcze z poszczególnych działek objętych zabudową istniejącą i planowaną oraz odprowadzać je do istniejącej kanalizacji komunalnej w Bystrzycy Kłodzkiej a następnie na miejską oczyszczalnię ścieków. Ważne informacje techniczne dla sieci kanalizacyjnej: - zagłębienie projektowanej kanalizacji od 1,07 do 3,20 m; - kanały główne z rur kielichowych o pogrubionych gładkich ściankach (SN8) ponieważ prawie w całości rurociągi będą układane w drogach ziemnych lub asfaltowych; - spadek kanałów głównych wynosi co najmniej 5 ‰, w przypadku kanałów bocznych jest to 10 ‰ lub więcej; - na całej długości sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę ostrzegawczą - lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. W ramach zadania planuje się budowę: • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 300 – ok. 110,5 m, • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 250 – ok. 198,9 m, • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 – ok. 2 276,0 m, • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 160 – ok. 490,5 m, • kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej fi 90 – ok. 440,0 m, • kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej fi 75 – ok. 126,50 m, • pompownia ścieków – 2 kpl. Podane długości sieci kanalizacyjnej są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. Projektowana sieć wodociągowa zastąpi wyeksploatowaną sieć i zostanie włączona do istniejących rurociągów zasilanych z istniejącego zbiornika wody, do którego dostarczana woda jest z ujęć w Młotach. Woda z ujęcia „Sztolnie” w Młotach jest wodą nie wymagającą uzdatniania o parametrach fizyko-chemicznych odpowiadającymi ustawowym wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zaprojektowane odcinki w drodze powiatowej i w drogach gminnych zostaną wyposażone w zasuwę sekcyjne miękkouszczelnione, klinowe z gładkim i wolnym przelotem oraz hydranty podziemne/nadziemne zabezpieczone przed złamaniem. Sieć wodociągowa została zaprojektowana w układzie pierścieniowym wraz z odgałęzieniami. Ważne informacje techniczne dla sieci wodociągowej: - wodociąg należy układać z minimalnym przykryciem 1,4 m, - wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny, - na całej długości sieci wodociągowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę ostrzegawczą - lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. W ramach wodociągu planuje się budowę: - sieć wodociągowa fi 250 – ok. 1 322,4 m, - sieć wodociągowa fi 160 – ok. 1 863,8 m, - sieć wodociągowa fi 110 – ok. 270,4 m, - sieć wodociągowa fi 90 – ok. 17,0 m, - przewody fi 32, 40, 63– 854,8 m. Podane długości sieci wodociągowej są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. Uwagi ogólne: Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w części przechodzi przez teren PKP S.A. będący terenem zamkniętym. Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz uzgodnienia, opinie oraz decyzje zostały zawarte w odrębnym projekcie budowlanym pn. „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyłęsnej, Pl. Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej - Przekroczenie linii kolejowej Wrocław Główny-Międzyłęsie km 111.553 , km 111.924, km 112.975, km 112.976”. Teren objęty inwestycją znajduje się w obszarze obserwacji archeologicznej wyznaczonym dla miejscowości o genezie średniowiecznej, w tym ochrony archeologicznej średniowiecznych budowli i szlaków. Na terenie planowanej inwestycji może wystąpić niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (kanały, przewody wodociągowe, kable

itp.). **WAŻNE:** Kluczowymi częściami zamówienia są przewody kanalizacyjne i wodociągowe w ciągu drogi powiatowej w ul. Unii Lubelskiej oraz na części drogi powiatowej nr 3236 D (ul. Kolejowa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Unii Lubelskiej do drogi krajowej w kierunku Wilkanowa. Zamawiający żąda od Wykonawcy zadania wykonania w pierwszej kolejności kluczowych części zamówienia, ze względu na toczącą się przebudowę ul. Unii Lubelskiej oraz drogi powiatowej nr 3236 D (Spalona-Bystrzyca Kłodzka). Niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego zadania, należy uzgodnić harmonogram prac w drodze powiatowej z Zamawiającym i wykonawcą przebudowy drogi w ramach projektu „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. Po wykonanych pracach budowlanych w drodze powiatowej, również w uzgodnieniu jw., należy wykonać regulacje urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostosowując je do nowej nawierzchni wykonanej w ramach przebudowy drogi. Kluczowe części zamówienia powinny zostać wykonane do końca III kwartału 2018 roku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231000-5

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45200000-9, 45111000-8, 45110000-1, 45100000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10243902.44

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: KONSORCJANT I (LIDER KONSORCJUM): Przedsiębiorstwo Wodno-

Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KONSORCJANT II: JATAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: pwm@pro.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Melioracyjna 3
Kod pocztowy: 57-200
Miejscowość: Ząbkowice Śląskie
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 12536959.87

Oferta z najniższą ceną/kosztem 12536959.87

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12536959.87

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.